



GEMEINDE

Würenlingen

Rückbau von Anschlüssen		
Vorbereitungsphase		
Strom	Wasser	Fernwärme
Eingang des Gesuches (schriftlich)	Eingang des Gesuches (schriftlich)	Eingang des Gesuches (schriftlich)
Leistungszusammenstellung bei Folgeprojekt einzureichen	Leistungszusammenstellung bei Folgeprojekt einzureichen	Leistungszusammenstellung bei Folgeprojekt einzureichen
Abbruchbewilligung einzureichen	Abbruchbewilligung einzureichen	Abbruchbewilligung einzureichen
5 Arbeitstage Zeit für die Prüfung	10 Arbeitstage Zeit für die Prüfung	15 Arbeitstage Zeit für die Prüfung
Kommunikation des Entscheides und Abstimmung des Zeitpunktes für den Start	Kommunikation des Entscheides und Abstimmung des Zeitpunktes für den Start	Kommunikation des Entscheides und Abstimmung des Zeitpunktes für den Start
Start der Arbeiten		
TWW markiert die Leitungen	TWW markiert die Leitungen	TWW markiert die Leitungen
Aushub organisiert durch Bauherrn	Aushub organisiert durch Bauherrn	Aushub organisiert durch Bauherrn
5 Arbeitstage für folgende Arbeitsschritte		
Ausbau Zähler, RSE durch TWW	Rückbau Zähler durch TWW (sofern vorhanden)	Rückbau Zähler und WÜST durch TWW
Rückbau / Elektrische Zuleitung zu Lasten Bauherr - Unternehmer muss durch die TWW freigegeben sein - Kann auf Wunsch durch die TWW organisiert werden	Rückbau / Wasser Zuleitung zu Lasten Bauherr - Unternehmer muss durch die TWW freigegeben sein - Kann auf Wunsch durch die TWW organisiert werden	Rückbau / Fernwärme Zuleitung zu Lasten Bauherr - Unternehmer muss durch die TWW freigegeben sein - Kann auf Wunsch durch die TWW organisiert werden
Einbau oder Anpassungen für Folgeprojekte	Einbau oder Anpassungen für Folgeprojekte	Einbau oder Anpassungen für Folgeprojekte
Einmessen durch die TWW	Einmessen durch die TWW	Einmessen durch die TWW
5 Arbeitstage für folgende Arbeitsschritte		
Eindecken durch den Bauherrn	Eindecken durch den Bauherrn	Eindecken durch den Bauherrn
Speziell zu Beachten		
	Bei tiefen Temperaturen: Anschlüsse dürfen bis zur Abstellung nicht Temperaturen unter Null °C ausgesetzt werden.	Wintermonate: - Am Fernwärmenetz werden keine Arbeiten im Winterbetrieb vorgenommen ausser Notfall-Arbeiten. - Frühste Termin für Arbeiten am Leitungsnetz zwischen März/April, wenn das Temperaturniveau abgesenkt wird.